

EG-Schwellenwertermittlung nach § 1 EG VOB/A - EG

Aktenzeichen:

Liegenschaft:

Zuwendungsempfänger/Antragsteller:

Baumaßnahme:

Klinikum Werra-Meißner GmbH
Umbau Radiologie

EG-Schwellenwert nach § 2 VgV

i. V. m. aktueller EG-Verordnung:

Verordnung (EU) 2021/1952 vom 10.11.2021

netto

5.382.000,00 €

1.		geschätzter Gesamtauftragswert brutto	8.000.000,00
2.		abzüglich:	
	2.a	einmaliger Abgaben und Gebühren der KG 220 bis 240 nach DIN 276	0,00
	2.b	beweglicher Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände der KG 611 bis 612	0,00
	2.c	Baunebenkosten der KG 700	1.842.291,15
	2.d	gesetzlicher Umsatzsteuer (zurzeit in Höhe von 19 %)	983.163,60
3.		Ergebnis	5.174.545,25

.....
Datum

.....
Unterschrift Zuwendungsempfängers

**Klinikum Werra-Meißner GmbH, Elsa-Brändström-Str. 1, 37269 Eschwege
Umbau Radiologie**

Kostenschätzung

Stand: 17.11.22

KG 200	Herrichten		
	Abbrucharbeiten im Innenbereich	40.000,00 €	
	Abbruch Fassadenauskragung	<u>50.000,00 €</u>	
	Summe KG 200		90.000,00 €
KG 300	Bauwerk / Baukonstruktion Umbau Radiologie		
	Hauptbauarbeiten incl. Baustelleneinrichtung und Gerüst	225.000,00 €	
	Raumschließendes System	1.040.000,00 €	
	Fassade LKV-Pfosten-Riegel-Konstruktion (Länge = 23 m / Höhe = 2,50)	105.000,00 €	
	Putzarbeiten - WDVS am Bestandsgebäude anbringen (Fläche = 400 m ²)	110.000,00 €	
	Fußbodenarbeiten	140.000,00 €	
	Estricharbeiten Aufbau Trittschalldämmung/ Anhydritestrich/PVC-Belag (H= 7 cm / Fläche = 1.200 m ²)	70.000,00 €	
	Malerarbeiten Wandflächen = 2.300 m ² GK-Deckenflächen = 300 m ²	75.000,00 €	
	Fliesenarbeiten	45.000,00 €	
	Wandschutz	30.000,00 €	
	Festeinbauten (Möblierung Tresen, Arbeitsflächen)	40.000,00 €	
	Glaswandanlage Wartebereich	35.000,00 €	
	Metall-Innentüren	75.000,00 €	
	Innentüren-HPL	85.000,00 €	
	HF-Kabine für MRT	75.000,00 €	
	Bestandsbedingte Zusatzmaßnahmen	<u>165.000,00 €</u>	
	Summe KG 300		2.315.000,00 €

KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen

		(netto)	(brutto)
KG 410	Sanitärinstallation	349.287,00 €	415.651,53 €
KG 420	Heizungsinstallation	270.165,00 €	321.496,35 €
KG 430	Lüftungsinstallation	1.221.675,00 €	1.453.793,25 €
KG 440	Starkstrom	650.024,00 €	773.528,56 €
KG 450	Schwachstrom	235.230,00 €	279.923,70 €
KG 470	Nutzungsspez. Anlagen	67.050,00 €	79.789,50 €
KG 480	Gebäudeautomation	299.240,00 €	356.095,60 €
KG 490	Sonst. Maßn. Techn. Anlager	46.800,00 €	55.692,00 €

Summe KG 400 **3.735.970,49 €**

Summe KG 200 - KG 500 **6.140.970,49 €**

KG 700 Baunebenkosten

30% der honorarfähigen Kosten 1.842.291,15 €
Aufrundung 16.738,36 €

Gesamtkosten **8.000.000,00 €**